

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI

pentru obiectivul de investiție "Înlăturarea efectelor calamităților naturale din anul 2010 pe drumul județean DJ 121A km 42+000-42+300, județul Covasna"

- Lungimea sectorului de drum județean: 0,300 km
- Valoarea totală a investiției inclusiv TVA: 1.052.315 lei, din care C+M: 915.046 lei
- Eșalonarea investiției (INV/C+M):
-anul I = 1.052.315 lei
- Durata de realizare: 3 luni
- Principalele cantități de lucrări:

Nr.	Categoria de lucrare	U.M.	Cantitate
1	Frezare îmbrăcăminte asfaltică	mp	990,00
2	Demolare podeț din beton armat și ziduri de sprijin degradate	mc	256,00
3	Săpături în platforma drumului la cota de fondare podeț și la cotă fondare structură rutieră nouă	mc	2.693,00
4	Nivelare, finisare și pregătire platformă drum	mp	1.485,00
5	Podeț prefabricat din cadre tip C2 cu L=2x2,0 m și Lt 44,80 m la Km 42+171 peste pâraul Călnic	buc	1,00
6	Amenajare albie și zone de racordare cu terasamentul, la capetele podețului din cadre tip C2 la Km 42+171	buc	1,00
7	Strat anticontaminator din geotextil nețesut filtrant	mp	1.650,00
8	Umpluturi între Km 42+150 - 42+195	mc	375,00
9	Beton de pantă între Km 42+150 - 42+195	mc	99,00
10	Podeț tubular transversal D=800 mm, L=10,0 m la Km 42+206	buc	1,00
11	Strat de fundație din balast 40 cm grosime + completări profile + acostament + intersecții	mc	383,00
12	Strat de bază din agregate stabilizate cu ciment - 20 cm grosime + completări profile	mc	267,00
13	Strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD25 - 6 cm grosime + completări profile	to	184,00
14	Strat de uzură din beton asfaltic bogat în criblură BAI 6 - 5 cm grosime + intersecții	mp	1.070,00
15	Șanțuri neprotejate pentru scurgerea apelor de suprafață	ml	60,00
16	Parapet metalic deformabil pe fundații izolate	ml	198,00