

Obiectul: Întreținere curentă DJ 121F, reparații podeț tubular D=600, L=12,5m, km 2+460

NR. CRT.	SIMBOL ARTICOL	UNIT.MS.	CANTIT.
	DENUMIRE ARTICOL		
1	TSC02D1	100MC	0.150
	SAPATURA MECANICA CU EXCAV.PE P NEURI DE 0.12-0.39 MC CU COMANDA HIDRAULICA IN PAMANT CU UMIDITATE NATURALA,DESC.AUTO, IN TEREN CATEG.2		
2	TSA03G1	MC	9.000
	SAPATURA MANUALA SPATII LIMIT.SUB 1 M LATIME, FARA SPRIJIN,CU TALUZ INCL. TEREN F. COEZIV<1,50M ADINC. T.F. TARE		
3	TRB04A2	TONA	9.000
	TRANSPORTUL CU LOPATA A MATERIALELOR CU ADERENTA (MAX.3M ORIZ. SAU 2M VERT.) - 2 LOPATARE		
4	TRA01A05P	TONA	40.400
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMANTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA PE DISTANTA DE 5 KM		
5	IFB09D2	MP	12.500
	STRAT DRENANT CU GROSIMEA : 20CM DIN BALAST		
6	PB01A1	MC	2.200
	TURNARE BETON SIMPLU 8/10 IN COMPLETARI NIVELARI UMPLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN STRAT DE 5-20CM		
7	PC02A1	MP	30.000
	COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ. DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE		
8	CZ0302H1	KG	200.000
	CONFECT.ARMAT.PT.PERETI, GRINZI, STILPI, DIAFRAGME, LA CONST.OBIS.IN ATELIERE SANTIER OB 37 D=10-16MM		
9	PD01A1	KG	200.000
	MONT.ARMĂTURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIARE ELEV. INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE, CADRE ETC.		
10	PB06A1	MC	3.200
	TURN.BET.SIMP.C25/30 IN ELEV.CULEI, ARIPI, ZID, TIMPAN, MANUAL		
11	PI07A	M	12.500
	MONTAREA IN PODETE TUBULARE A TUB.CIRC.BET.SIMPLU CU MUFA, CEP SI BUZA STEM.CU MORTAR CIM. D=600MM		
12	TRA01A45	TONE	5.000
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 45KM- premo		
13	TRA01A55	TONE	31.000
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 55KM - balast		
14	TRA06A10	TONE	13.500
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,50 MC DIST. = 10 KM		

15	DA06A1	MC	12.000
	STRAT AGREG.NAT(BALAST)CILINDR.CU FUNCT.REZIST . FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP. CU ASTERNERE MANUALA		
16	DA13B1	MP	12.500
	MACADAM ORDINAR AVIND DUPA CILINTRARE 20 CM GROS.		
17	TRA01A70	TONE	6.000
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 70KM - P.S.		
18	PJ04B1	MC	10.000
	DARIMARE BETON DIN FUNDAT.CULEI, PILE, ZID.SPRIJIN FARA EXPLOZIV CU CIOCAN CU AER COMPRIMAT		
19	DB19C1	MP	50.000
	IMRAC.BET.ASF.CU AGREGAT MARE EXEC.LA CALD IN GROSIME DE 6 CM CU ASTERNERE MANUALA		
20	TRA01A20	TONE	11.750
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20KM		
21	DB16D1	MP	50.000
	IMBRACAM.BET.ASF.CU AGREGAT MARUNT EXEC.LA CALD IN GROS.DE 4,0 CM ASTERNERE MANUALA		
22	TRI1CA05	ORE	2.000
	STATIONARE IN SANTIER PT.INCARCARE-DESCARCARE		

Întocmit,
Inspector de specialitate
ing.Sbîrcea Ileana