

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI ACTUALIZATE

pentru obiectivul de investiție

„Reabilitare pod DJ 113 peste râul Olt km 36+301 și modernizare drum județean DJ 113
km 35+050 – km 37+397, Bixad – Gara CFR Bixad”

1. Valoarea totală a investiției: 8.747.358,09 lei, fără TVA
din care construcții-montaj C+M: 7.407.639,59 lei, fără TVA

2. Durata de realizare: 18 luni.

3. Principalii indicatori tehnico-economici:

Pod:

| | |
|--------------------------|---------|
| Deschidere | 1 |
| Lungimea deschidere | 33,00 m |
| Lungime totală pod | 39,10 m |
| Lungime parte carosabilă | 7,80 m |
| Lățime trotuare | 1,00 m |
| Lățime totală pod | 10.30 m |

Tronson drum:

| | |
|-----------------------|--------------|
| Lungime | 1.765,00 m |
| Suprafața carosabilă | 13.230,00 mp |
| Suprafața acostamente | 1.975,00 mp |

1.